

植物公園芝生管理業務(R4)

工程表

工種区分		施工面積	回数	年間施工面積	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
芝生刈込み工A	機械刈 ハンドガイド式(大型) +肩掛式	3,948	8	31,584			○	○	○	○	○	○					芝生広場 イベント広場
芝生刈込み工B	機械刈 ハンドガイド式(小型) +肩掛式	264	7	1,848			○	○	○	○	○						ベゴニア温室・ログハウス前
芝生刈込み工B	機械刈 ハンドガイド式(小型) +肩掛式	266	8	2,128			○	○	○	○	○						イベント広場斜面
芝生刈込み工C	機械刈 肩掛式	738	8	5,904	○	○	○	○	○	○	○						資料館前(芝生部)
芝生刈込み工C	機械刈 肩掛式	451	7	3,157	○	○	○	○	○	○	○						カスケードA、ゲート前駐車場
エアレーション		3,948	1	3,948			○										芝生広場 イベント広場
施肥工 化成肥料888(5kg/100㎡)		5,667	2	11,334	○					○							資料館前(芝生部) ベゴニア温室・ログハウス前 芝生広場、イベント広場、イベント広場斜面、 カスケードA、ゲート前駐車場
施肥目土入れ 化成肥料888(5kg/100㎡) まさ土 厚さ 3mm		5,667	1	5,667			○										資料館前(芝生部) ベゴニア温室・ログハウス前 芝生広場、イベント広場、イベント広場斜面、 カスケードA、ゲート前駐車場
薬剤散布工A シバゲンDF(10000倍希釈) グリーンアージラン液剤(500倍希釈) マイリノー同等品(10000倍希釈)	300ℓ/1000㎡	4,349	1	4,349	○												芝生広場、イベント広場 イベント広場斜面、ゲート前駐車場
薬剤散布工B シバゲンDF(10000倍希釈) グリーンアージラン液剤(250倍希釈) マイリノー同等品(10000倍希釈)	300ℓ/1000㎡	4,349	1	4,349								○					芝生広場、イベント広場 イベント広場斜面、ゲート前駐車場